


| | | |
|--|--|---------------------------------------|
|  <p>WZC Wodociąg Ziemni Cieszyńskiej Sp. z o.o.</p> | <p align="center">Laboratorium Badania Wody Wisła-Czarne 43-460 Wisła, ul. Czarne 7 tel. 33 855 50 10</p> | <p align="right">Strona 1 / 1</p> |
|--|--|---------------------------------------|

Sprawozdanie z badań nr: 445

Nazwa i adres klienta: Urząd Gminy Istebna
Istebna 1000

Miejsce pobierania: Wodociąg Wilcze - kran Urząd Gminy
wodociąg lokalny

Data pobierania: 2018-04-17

Data rozpoczęcia badań: 2018-04-17

Data zakończenia badań: 2018-04-20

Próbka pobrana i dostarczona do laboratorium przez: Andrzej Łaszewski

Stan próbek: bez uwag

Wyniki badań:

| Wskaźnik | Metoda | Wynik | Jednostka | WP ¹ |
|-------------------------------------|--|-------|------------|------------------|
| Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 [Z] ² | 0 | NPL/100 ml | 0 |
| Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 [Z] ² | 0 | NPL/100 ml | 0 |
| Enterokoki kałowe | PN-EN ISO 7899-2:2004 [Z] ² | 0 | jtk/100 ml | 0 |
| Ogólna liczba mikroorg. 22°C po 72h | PN-EN ISO 6222:2004 [Z] ² | 2 | jtk/1 ml | - ⁴ |
| Mętność | PN EN ISO 7027 : 2003 [Z] ² | 0.18 | NTU | 1 |
| Barwa | PN-EN ISO 7887:2012 (metoda ²) | 5 | mg/l Pt | - ⁴ |
| Odczyn pH | PN-C-04540-01:1990 [Z] ² | 7.03 | | 6.5 - 9.5 |
| Przewodność | PN EN 27888 : 1999 [Z] ² | 67 | μS/cm | 2500 |
| Zapach | ILB-7 wyd. 3 z 02.01.2013 [Z] ² | 1 | TON | --- ⁵ |
| Smak | ILB-7 wyd. 3 z 02.01.2013 [Z] ² | 1 | TFN | --- ⁵ |

Powyższe wyniki odnoszą się wyłącznie do dostarczonej próbki

¹Wartość parametryczna określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017r. Poz. 2294)


²Parametr i metoda badawcza zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, nr decyzji: ONS-HKIŚ-0615/4-1/2017 z dnia 04.05.2017.

⁴Bez nieprawidłowych zmian

⁵Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Uwagi: Brak uwag.

Sporządził:
Alicja Cieślak

ST. INSPEKTOR
ds. uzdatniania wody
mgr inż.  Alicja Cieślak

Autoryzował:

koniec sprawozdania