

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DW 943 NA ODC JAWORZYŃKA KRZYŻOWA- ISTEbNA BESKID"
ADRES INWESTYCJI : JAWORZYŃKA - KONIAKÓW - ETAP I
INWESTOR : Gminy Istebnej
ADRES INWESTORA : Istebna 1000 43-470 Istebna
WYKONAWCA ROBÓT : P.U.H. "DROG-MEN"
ADRES WYKONAWCY : ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska
BRANŻA : INSTALACYJNA- KANALIZACJA DESZCZOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Radosław Mencfel
DATA OPRACOWANIA : 09.06.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.08.2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1.1		ROBOTY POMIAROWE			
1 d.1.1	D-01.01.01	Wytyczenie obiektu budowlanego - wykonanie wytyczenie kanału deszczowego, studni rewizyjnej, wpustów ulicznych, przykanalików oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnego wykonanych robót budowlanych 0.21	km km	0.21	
				RAZEM	0.21
1.2		ROBOTY ZIEMNE			
2 d.1.2	D-02.02.01	Roboty ziemne - wykonanie wykopów dla przedmiotowej inwestycji 1100	m ³ m ³	1100.00	
				RAZEM	1100.00
3 d.1.2	D-03.02.01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką 1260	m ² m ²	1260.00	
				RAZEM	1260.00
1.3		ROBOTY MONTAŻOWE			
4 d.1.3	D-03.02.01	Podsypka z piasku naturalnego drobnego płukanego o grubości 30 cm 110	m ³ m ³	110.00	
				RAZEM	110.00
5 d.1.3	D-03.02.01	Kanały z rur PP z gładką ścianką zewnętrzną łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SN 8 50	m m	50.00	
				RAZEM	50.00
6 d.1.3	D-03.02.01	Kanały z rur PEHD o zewnętrznej ścianie gładkiej łączonych na wcisk o śr. DN300 mm SN 8 210	m m	210.00	
				RAZEM	210.00
7 d.1.3	D-03.02.01	Studnie rewizyjne tworzywowe PE-HD o zewnętrznej ścianie gładkiej o śr. 1200 mm z włazami D400 10	stud. stud.	10.00	
				RAZEM	10.00
8 d.1.3	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne z rur PE-HD o zewnętrznej ścianie gładkiej o śr. 600 mm z osadnikiem o wysokości 0,50 m bez syfonu oraz wpustem krawężnikowo jezdniowym D400 10	szt. szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
9 d.1.3	D-03.02.01	Wykonanie inspekcji telewizyjnej (kamerowania) wykonanego kanału 210	m m	210.00	
				RAZEM	210.00
10 d.1.3	D-03.02.01	Obsypka z piasku naturalnego drobnego o grubości 20 cm ponad wierzch rury 160+45	m ³ m ³	205.00	
				RAZEM	205.00
11 d.1.3	D-03.03.01	Wykonanie drenażu - dren z rurką perforowaną w otulinie syntetycznej o fi 160 mm owinięty geowłókniną separacyjną 200 g/m2 wypełniony żwirem 8/16 mm o wymiarach 30x30 cm 210	m m	210.00	
				RAZEM	210.00
12 d.1.3	D-03.03.01	Wykonanie drenażu - dren z rurką perforowaną w otulinie syntetycznej o fi 160 mm owinięty geowłókniną separacyjną 200 g/m2 wypełniony żwirem 8/16 mm o wymiarach 40x40 cm 210	m m	210.00	
				RAZEM	210.00
1.4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
13 d.1.4	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 785	m ³ m ³	785.00	
				RAZEM	785.00
14 d.1.4	D.00.00.00	Zabezpieczenie kabla w ziemi za pomocą rur dwudzielnych typu HDPE o fi 160 mm 15	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
1.5		REGULACJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ			
15 d.1.5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych wraz z zakupem nowych skrzynek ulicznych typu ciężkiego: 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
16 d.1.5	D-03.02.01a	Wymiana pokryw studni teletechnicznych 600x1000 wraz z ramą oraz regulacją pionową 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
1.6		KWOTA TYMCZASOWA			

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1.6	D-00.00.00	KWOTA TYMCZASOWA W WYSOKOŚCI 5% WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH - KOSZTORYSU NETTO TJ.wartość robót budowlanych x 5% = kwota tymczasowa 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00