

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**  
**DROGA WEWNĘTRZNA „MIKI - GLINIANE” WE WSI ISTEBA**  
**0+000 - 0+500**

Poz. koszt.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn.	Ilość jednostek	Cena jednost. zł	Wartość robót /zł/
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 0201 0205/01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl. 1 km. kategoria gruntu I-II (b.i.nr 8/96)	m <sup>3</sup>	341,20		
2	KNR 0201 0205/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl. 1 km. kategoria gruntu III-IV (b.i.nr 8/96)	m <sup>3</sup>	187,50		
3	KNR 0201 0311/03	Roboty ziemne wykonywane ręcznie na przerzut, kategoria gruntu III-IV - grunt zabudowany w pobocza drogi	m <sup>3</sup>	203,98		
4	KNR 0201 0506/05	Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kategorii IV	m <sup>2</sup>	810,00		
5	KNR 0231 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kategorii IV	m <sup>2</sup>	1 359,90		
6	KNR 0202 0607/03	Ułożenie geowłókniny w korycie drogi-ANALOGIA	m <sup>2</sup>	1 359,90		
7-8	KNR 0231 0204/03 + 0204/04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa dolna z tłucznia.grubość warstwy po uwalowaniu 15 cm	m <sup>2</sup>	1 359,90		
9	KNR 0231 0106/0101	Warstwa odcinająca z mialu kamiennego gr. po zagęszczeniu 6 cm	m <sup>2</sup>	1 359,90		
10	KNR 0225 0407/03	Budowa nawierzchni z płyt ażurowych Jumbo	m <sup>2</sup>	1 014,10		
11-12	KNR 0231 0204/03 +0204/04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa dolna z tłucznia.grubość warstwy po uwalowaniu 12 cm na poszerzeniach	m <sup>2</sup>	345,80		
13-14	KNR 0231 1001/02 + 1001/01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem przy użyciu grysu kamiennego frakcji 8-12, ilość kruszywa 10,0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> - dwukrotne - ANALOGIA	m <sup>2</sup>	345,80		
<b>OGÓŁEM ZŁ NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT 22%</b>						
<b>OGÓŁEM ZŁ BRUTTO</b>						

**Słownie zł brutto:** .....