

Biuro Usług Budowlanych
inż. Gerard Miczko
43-460 Wiśła, ul. Świerkowa 5

Załącznik nr 1
do zaproszenia
LK. 271.2.27. 2020

PRZEDMIAR JWORZCME

NUMER OBIEKTU :
NUMER KOSZTORYSU :

INWESTYCJA

nazwa : Zmiana nawierzchni na alejkach cmentarnych
adres : Cmentarz w Jaworzynce Centrum

ZAMAWIAJĄCY

nazwa : Gmina Istebna
adres : 43-470 ISTEbNA Nr 1000

WYKONAWCA

nazwa :
adres :

RODZAJ ROBÓT : Remontowo-drogowe

OPRACOWAŁ : inż. Gerard Miczko
DATA OPRACOWANIA : 0/00/00

BIURO USŁUG BUDOWLANYCH
inż. GERARD MICZKO
43-460 WIŚLA, ul. Świerkowa 5
tel. 55-23-73
KIP 349 107-27-30 REGON 076049760

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

inż. GERARD MICZKO
Upł. Nr 240/87 B.-B.
w zakresie konstr. - bud.

Biuro Usług Budowlanych
inż. Gerard Miczko
43-460 Wisła, ul. Świerkowa 5

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
		Element : 1					
		Asortyment : 1/ 1					
1	KNR 231 0815-02-00	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej (39*2)+(55*1.5)	m2	160.5000			
2	KNR 231 0101-01-00	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	160.5000			
3	KNR 231 0101-02-00 do 35 cm	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	160.5000 * 3.0000 = 481.5000			
4	KNR 231 0103-02-00	Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV	m2	160.5000			
5	KNR 231 0107-02-00 grubość 30 cm	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm 160.*0.3	m3	48.0000			
6	KNR 231 0003-03-00	Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94)	m2	160.5000			
7	KNR 231 0407-05-00	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (20+29+24+17+11)*2	m	202.0000			
8	KNNR 1 0206-01-00 wywóz ziemi i kostek betonowych	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier. 0,15m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t, do 1km.Grunt I-III	m3	56.0000			
9	KNNR 1 0208-01-00 do 5 km	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t, przy przewozie po terenie lub drogach -gruntowych.Grunt I-IV	m3	56.0000 * 4.0000 = 224.0000			