

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Podczas inwentaryzacji drogi gminnej Łacki - Czadeczka stwierdzono występowanie:
 -podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego około 35 cm,
 -kostka granitowa na betonie,
 -nakładka istniejąca z licznymi uszkodzeniami cząstkowymi
 -ogłędziny wykazują aby pozostawić istniejącą nawierzchnię asfaltową ze względu na wiązanie bezpośrednio istniejącej podbudowy,lecz remont wariantuje się na A,B,C
 -należy wykonać uzupełnienia MMA ze względu na ciągłość, liniowość drogi gminnej
 -należy pamiętać o czyszczeniu nawierzchni i skropieniu emulsją kationową przedmiotowego odcinka międzywarstwowo

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Rozbiórki oraz roboty towarzyszące			
1.1 CJ 11/2006/3 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km-wskazane przez inwestora, głębokość frezowania 4 cm - kształtowanie istniejącej nawierzchni do przekroju daszkowego 1230*4,128 **** przyjmuje się szerokość średnią**** 4,2 metra 4,2*1230 = 5 166,000000 5 166	5 166	0,5	m2
1.2 KNKRB 6/1308/5 Oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych, mechaniczne 4,2*1230 = 5 166,000000 5 166	5 166		m2
1.3 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem, pomiędzy każdą warstwą konstrukcyjną nawierzchni. 4,2*1230 = 5 166,000000 5 166	5 166		m2
2 Wykonanie nawierzchni z MMA remont muldy, warstwa wiążąca + ścieralna 3+3			
2.1 KNNR 6/308/1 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-zwirowa, samochód 5-10·t (4,128*1230) = 5 077,440000 5 077,440	5 077,440	0,75	m2
2.2 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t szerokość interpolowana > (4,1+4,15+4,30+4,05+ 4,05+4,1+4,25+4,05+4+4,1+4,15+4,2+4+4,1 +4,1+4,15+ 4,25+4,2)/18=4,128 (4,128*1230) = 5 077,440000 5 077,440	5 077,440	0,75	m2
2.3 KNKRB 1/313/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu I-IV 2460*0,5 = 1 230,000000 1 230,000	1 230,000		m2
2.4 KNKRB 6/1101/4 (1) Remonty cząstkowe nawierzchni brukowców, wys. brukowca 16-20 cm - DODATEK ZA NAPRAWĘ ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ W KIERUNKU ODNOGI DROGI ŁACKI - CZADECZKA	1 230		m2