

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ PUSTKI WE WSI KONIAKÓW
USZKODZONEJ PODCZAS MAJOWEJ POWODZI 2010 R. II ETAP**

Poz. koszt.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn.	Ilość jednostek	Cena jednost. zł	Wartość robót /zł/
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 0201 0125/01	Ręczne usunięcie humusu-grubość warstwy 15 cm	m2	220,00		
2	KNR 0201 0125/01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 0,15 m3 na odkład, grunt kategorii III	m3	120,80		
3	KNR 0201 0310/03	Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład, grunt kategorii IV	m3	30,20		
4	KNR 0218 0207/07	Kanalizacja z rur PCV średnicy zewnętrznej 315 mm łączone na uszczelkę gumową	m	250,00		
5-6	KNR 0218 0613/01 + 0613/02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm głębokości 1,0 m	szt	5,00		
7	KNR 0201 0320/02	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m z zagęszczeniem, grunt kategorii III-IV	m3	151,00		
8-9	KNR 0201 0510/01 + 0510/02	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości humusu 15 cm	m2	220,00		
OGÓLEM ZŁ NETTO						
PODATEK VAT 22%						
OGÓLEM ZŁ BRUTTO						

Słownie zł brutto:

*podpisy osób uprawnionych do zaciągania
zobowiązań majątkowych w imieniu firmy*